



ПРОЕКЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГА



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

Изх. № 12/ 21.01.2015 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ
В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Уважаеми участници,

Във връзка с постъпило запитване по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП даваме настоящото разяснение относно публична покана с предмет: **„Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)**

Въпрос 1:

18	Монтаж на поцинкована ламарина покрай комини, улами	м.л.	135,26
----	---	------	--------

Вярна ли е дименсията м.л., ако ДА, уточнете ширината на обшивката.

Въпрос 2:

18	Монтаж на поцинкована ламарина покрай комини, улами	м.л.	135,26
----	---	------	--------

19	Монтаж на ПВЦ улуци	м.л.	160,82
----	---------------------	------	--------

Моля да уточните трябва ли да се предвиди доставка на материалите или са налични.

Въпрос 3:

76	Изкърпване на мазилка около прозорци с ширина до 15 см.	м.л.	390,3
78	Изкърпване на мазилка около врати с ширина до 15 см.	м.л.	156,18

За оформяне на страниците около прозорците и вратите е предвидено само изкърпване с мазилка, моля да уточните трябва ли да се предвиди допълнително обработване на страниците, и ако ДА какви допълнителни дейности трябва да се предвидят и в кои позиции да се включат.

Въпрос 4:

85	Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди полагане на минералната мазилка	м2	906,75
----	--	----	--------

Посоченото количество грундиране е само за фасадните стени. За обръщането около дограмата липсва количество за грундиране. Моля да уточните трябва ли да се включи грундиране на страниците, и ако ДА какво количество и в коя позиция да се включи.

Въпрос 5:

88	Латексово боядисване на орнаменти	м2	357,7
----	-----------------------------------	----	-------

Моля да уточните вярна ли е дименсията, тъй като декоративните елементи са общо 357,7 линейни метра.

Въпрос 6:

91	Минерална мазилка по контур прозорци	м2	488,08
----	--------------------------------------	----	--------

Моля да уточните вярна ли е дименсията м2.

Въпрос 7:

91	Минерална мазилка по контур прозорци	м2	488,08
92	Минерална мазилка по стреха	м2	86,3

Моля да уточните трябва ли да се включи в позициите грундиране под мазилка.

Въпрос 8:

93	Монтаж на ПВЦ водосточни тръби включително есове, казанчета, скоби	м.л.	112,4
----	--	------	-------

Моля да уточните трябва ли да се предвиди доставка на материалите или са налични.

Ви даваме следните разяснения:

Въпрос 1

При дименсията е допусната техническа грешка. Количеството да се чете в м2.

Въпрос 2

Материалите не са налични – следва да се предвиди и цена за доставка на такива, която следва да се включи в позиция 18 „Монтаж на поцинкована ламарина покрай комини, улами”, респективно в позиция 19 “Монтаж на ПВЦ улуци” .

Въпрос 3

Следва да се предвиди в позиция 76 „Изкърпване мазилка около прозорци с ширина до 15 см.“, респективно в позиция 78 „Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.“ допълнително обработване с дълбокопроникващ грунд на страниците около прозорци и врати преди полагане на минералната мазилка .

Въпрос 4

Следва да се предвиди в позиция 76 „Изкърпване мазилка около прозорци с ширина до 15 см.“, респективно в позиция 78 „Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.“ допълнително обработване с дълбокопроникващ грунд на страниците около прозорци и врати преди полагане на минералната мазилка .

Въпрос 5

При дименсията е допусната техническа грешка. Количеството да се чете в м.л.

Въпрос 6

При дименсията е допусната техническа грешка. Количеството да се чете в м.л.

Въпрос 7

Следва да се предвиди и цена за грундиране под мазилка , която следва да се включи в позиция 92 ” Минерална мазилка по стреха”.

Въпрос 8

Материалите не са налични – следва да се предвиди и цена за доставка на такива, която следва да се включи в позиция 93 „Монтаж на ПВЦ водосточни тръби включително есове, казанчета, скоби”



РУМЕН РАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ „РАЗВИТИЕ – 1921 г.”