



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

Изх. № 9/ 08.05.2014 г.  
ДО УЧАСТНИЦИТЕ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
*„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект  
"Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев - 1926 г."*

Уважаеми участници,

Във връзка с постъпило запитване по чл. 29 от ЗОП даваме настоящото разяснение относно обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев - 1926 г."

**Въпрос 1:**

**Ремонт по фасади**

1	Доставка и монтаж на 4-камерна PVC дограма със стъклопакет	м <sup>2</sup>	146,30
4	Доставка и монтаж на официална - входна, двукрила алуминиева врата	бр.	4,00
5	Доставка и монтаж на входни алуминиеви врати	бр.	8,00

**Моля да ни представите схеми с растер и отваряемост на дограмата.**

**Въпрос 2:**

**Ремонт по фасади**

2	Монтаж на външни подprozоречни PVC первази	м'	72,40
---	--	----	-------

**Моля да уточните первазите налични ли са или да предвидим и доставката им. Ако ги доставяме моля да уточните ширината им.**

**Въпрос 3:**

**Ремонт по фасади**

3	Доставка и монтаж на метални решетки за прозорци на партер	м <sup>2</sup>	68,00
---	--	----------------	-------

Моля да ни представите детайл с размери и бройки на решетките.

**Въпрос 4:**

**Ремонт по фасади**

4	Доставка и монтаж на официална - входна, двукрила алуминиева врата	бр.	4,00
5	Доставка и монтаж на входни алуминиеви врати	бр.	8,00

Моля да уточните вида на профила – прекъснат или непрекъснат термомост.

**Въпрос 5:**

**Ремонт по фасади**

9	Доставка и обръщане на топлоизолация около декоративни елементи с топло изолация 2см от EPS	м'	12,20
---	---	----	-------

Моля да уточните ширината на топлоизолацията около декоративните елементи.

**Въпрос 6:**

**Ремонт по фасади**

11	Полагане на топлоизолация XPS 2см по страници на отвори на прозорци в т.ч. грунд,лепило, стъклофибърна мрежа,ъглови профили, дюбели,шпакловка/	м'	112,00
----	--	----	--------

Моля да уточните ширината на страниците.

**Въпрос 7:**

**Ремонт по фасади**

13	Полагане на каменна облицовка по цокли	м <sup>2</sup>	183,30
----	--	----------------	--------

Моля да уточните вида на каменната облицовка – с оформен или с неоформен камък.

**Въпрос 8:**

**Ремонт по фасади**

16	Доставка и изграждане на коминно тяло	м'	16,00
----	---------------------------------------	----	-------

Моля да ни предоставите проект за изграждане на коминното тяло.

**Въпрос 9:**

**Ремонт по фасади**

19	Монтаж на външни подпрозоречни алуминиеви первази	м'	72,40
----	---	----	-------

Моля да уточните первазите налични ли са или да предвидим и доставката им. Ако ги доставяме моля да уточните ширината им.

**Въпрос 10:**



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

**Ремонт по покрив**

6	Доставка и монтаж на метални шапки на бордове	м'	183,60
---	---	----	--------

Моля да уточните за къде се отнася позицията, тъй като покрива е скатен и няма бордове.

**Въпрос 11:**

**Ремонт по покрив**

8	Доставка и монтаж на дървена обшивка по стрехи	м'	132,80
---	--	----	--------

Моля да уточните вида на дъските за обшивката – рендосани или нерендосани.

**Въпрос 12:**

**Вътрешен ремонт**

4	Доставка и монтаж на ПВЦ настилки	м <sup>2</sup>	426,00
---	-----------------------------------	----------------	--------

Моля да уточните дебелината на настилката.

**Въпрос 13:**

**Вътрешен ремонт**

5	Изолация под ПВЦ настилка	м <sup>2</sup>	426,00
---	---------------------------	----------------	--------

Моля да уточните вида на изолацията под настилката и дебелината и.

**Въпрос 14:**

**Вътрешен ремонт**

8	Направа на изравнителна циментова замазка във всички помещенията	м <sup>2</sup>	1 129,50
---	--	----------------	----------

Моля да уточните дебелината на циментовата замазка.

**Въпрос 15:**

**Вътрешен ремонт**

9	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м <sup>2</sup>	88,60
---	---------------------------------------	----------------	-------

Моля да уточните дебелината на дървената ламперия.

**Въпрос 16:**

**Вътрешен ремонт**

10	Доставка и монтаж на дюшамае заедно с изолация	м <sup>2</sup>	96,10
----	--	----------------	-------

Моля да уточните дебелината на дюшамето и какво е по вид и дебелина топлоизолацията.

**Въпрос 17:****Вътрешен ремонт**

12	Доставка и монтаж на парапет за стълбище	м'	48,40
----	--	----	-------

Моля да ни представите детайл на парапета.

**Въпрос 18:****Вътрешни работи**

2	Направа на мазилка около отвори на врати и прозорци	м'	141,70
---	---	----	--------

Моля да уточните ширината на отворите на вратите.

**Въпрос 19:****Вътрешни работи**

3	Направа на фина шпакловка около отвори на врати и прозорци	м'	21,70
---	--	----	-------

Моля да уточните ширината на отворите на вратите.

**Въпрос 20:****Вътрешни работи**

4	Направа на окачен таван	м <sup>2</sup>	1 129,50
---	-------------------------	----------------	----------

Моля да уточните вида на гипсокартона и колко пласта да се положи.

**Въпрос 21:****Вътрешни работи**

9	Боядисване страници на прозорци с латекс	м'	41,70
---	--	----	-------

Моля да уточните ширината на страниците.

**Въпрос 22:****Вътрешни работи**

12	Направа на обръщане около отвори на прозорци с плочки	м'	46,20
----	---	----	-------

Моля да уточните височината на первазите.

**Въпрос 23:****Вътрешни работи**

13	Доставка и монтаж на первази за теракот	м'	78,40
----	---	----	-------



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

**Моля да уточните височината на первазите.**

**Въпрос 24:**

**Вътрешни работи**

15	Доставка и монтаж на А1 врати с обков	бр	19,00
----	---------------------------------------	----	-------

**Моля да ни предоставите схеми на вратите и вида на А1 профил – прекъснат или непрекъснат термомост.**

**Въпрос 25:**

**Вътрешни работи**

16	Доставка и монтаж на интериорни врати с обков	бр	18,00
----	---	----	-------

**Моля да ни предоставите схеми на вратите и да уточните вида им – MDF, А1 или PVC.**

**Въпрос 26:**

**Вътрешни работи**

17	Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази	м'	72,40
----	---	----	-------

**Моля да уточните ширината на подпрозоречните первази.**

**Въпрос 27:**

**Вътрешни работи**

18	Платформа за инвалиди - комплект	бр	1,00
----	----------------------------------	----	------

**Моля да ни предоставите техническите параметри на платформата.**

**Въпрос 28:**

**Вътрешни работи**

1	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР	м <sup>3</sup>	3,50
---	---	----------------	------

**Моля да уточните на какво разстояние ще се извозват строителните отпадъци.**

**Въпрос 29:**

**Предвид голямата като обем КС моля да ни уточните календарния план график подробно ли да бъде разработен по позиции от КС или окупнен по етапи.**

**Въпрос 30:**

При бегло засичане на предоставените проекти и КС установихме несъответствия и пропуски в количествата, вида предвидени материали и видовете СМР.

Поради възможност да не установим навреме всички несъответствия или пропуски и да не успеем да зададем необходимите въпроси в предвидения от ЗОП срок, моля уточнете при разлики между количествената сметка и проектите кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме?

**Въпрос 31:**

За изготвяне на линейния график, моля уточнете от колко дни да фиксираме месеца - 30 или 31 дни.

**Въпрос 32:**

В приложената КС липсва позиция за доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле.

Моля да поясните трябва ли да се предвиди доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле, какви количества и в коя позиция да се включи.

**Въпрос 33:**

В приложената КС липсва позиция за доставка и монтаж на капаци по била и ръбове.

Моля да поясните трябва ли да се предвиди доставка и монтаж на капаци по била и ръбове, какви количества и в коя позиция да се включат.

**Въпрос 34:**

В приложената КС липсва позиция за доставка и монтаж на фукс на котела. Моля да поясните трябва ли да се предвиди доставка и монтаж на фукс на котела, какво количество и в коя позиция да се включи.

**Въпрос 35:**

В приложената КС липсва позиция за демонтаж на съществуваща сцена. Моля да поясните трябва ли да се предвидят демонтажи дейности, какви видове и количества и в коя позиция да се включат.

**Ви даваме следните разяснения:**

**Въпрос 1**

Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически проект“, схемите с растер и отваряемост на дограмата ще бъдат допълнени с екзекутив, след възлагане на поръчката и вземане на точните размери на място.

**Въпрос 2**

Да се предвиди доставка на первази със средна ширина около 15 см., като се има предвид, че сградата е съществуваща и трябва да се вземат точни размери на място, след поставяне на дограмата.

**Въпрос 3**



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически проект“, размерите и бройките на решетките ще бъдат допълнени с екзекутив, след възлагане на поръчката.

**Въпрос 4**

Профилът следва да е прекъснат термомост.

**Въпрос 5**

Ширина / дебелината / на топлоизолацията около декоративни елементи следва да е 5 см.

**Въпрос 6**

Ширината варира от 15 до 35 см.

**Въпрос 7**

Вида на каменната облицовка следва да е с неоформен камък.

**Въпрос 8**

Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически проект“, детайлът за изграждане на коминното тяло ще бъде допълнен с екзекутив, след възлагане на поръчката.

**Въпрос 9**

Да се предвиди доставка на первази с ширина около 15 см., като се има предвид, че сградата е съществуваща и трябва да се вземат точни размери на място, след поставяне на дограмата.

**Въпрос 10**

Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.

**Въпрос 11**

Дъските следва да са рендосани.

**Въпрос 12**

Дебелината на настилката следва да е 5 мм.

**Въпрос 13**

Дебелината на изолацията следва да е 2 см.

**Въпрос 14**

Дебелината на циментовата замазка следва да е 5 см.

**Въпрос 15**

Дебелината на дървената ламперия следва да е 1 см.

**Въпрос 16**

Топлоизолацията следва да е 2 см. за дюшама. Дебелината на дюшамето следва да е 1 см.

**Въпрос 17**

Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически проект“, детайлът на парапета ще бъде допълнен с екзекутив, след възлагане на поръчката.

**Въпрос 18**

Моля, оферирайте според приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.

**Въпрос 19**

Моля, оферирайте според приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.

**Въпрос 20**

Окаченият таван следва да е растерен 60/60 см.

**Въпрос 21**

Ширината на страниците варира от 15 до 35 см. Следва да се вземат точни размери след монтажа на дограмата.

**Въпрос 22**

Моля, оферирайте според приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.

**Въпрос 23**

Височината на первазите е 5 см.

**Въпрос 24**

Точни размери на отворите могат да бъдат взети в хода на изпълнение, след демонтиража на съществуващите врати и каси. На чертежите в проектната част са показани отваряемостите / леви/десни/. Вида на профила е прекъснат термомост.

**Въпрос 25**

Интериторните врати са предвидени МДФ. Точни размери на отворите могат да бъдат взети в хода на изпълнение, след демонтиража на съществуващите врати и каси. На чертежите в проектната част са показани отваряемостите / леви/десни/.

**Въпрос 26**

Ширината на подпрозоречните первази е 10 см.

**Въпрос 27**

Моля, оферирайте според приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка, като съобразите размерите на платформата с данните от чертежите в проектната част.





**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

**Въпрос 28**

Строителните отпадъци ще се извозват до Общинско депо за неопасни отпадъци – Гурково, което се намира на разстояние 28, 17 км. от с. Ягода.

**Въпрос 29**

Календарният план график следва да бъде подробно разработен по позиции от количествената сметка.

**Въпрос 30**

Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.

**Въпрос 31**

Моля, фиксирайте месеца на 30 /тридесет/ дни.

**Въпрос 32**

Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.

**Въпрос 33**

Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.

**Въпрос 34**

Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.

**Въпрос 35**

Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.

**ЖЕЛЪО КОСТАДИНОВ**

***ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ „ГЕО МИЛЕВ – 1926 г.“***

