



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

Изх. № 5/ 20.01.2015 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ

В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Уважаеми участници,

Във връзка с постъпило запитване по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП даваме настоящото разяснение относно публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Въпрос 1:

Моля да уточните при при несъответствия, пропуски и неточности между приложените в документацията количествена сметка, проекти и техническа спецификация кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме.

Въпрос 2:

9	Подмяна на изгнили ребра от дървена покривна конструкция със същите сечения и дължина	м ²	5,5
---	---	----------------	-----

Моля да уточните вярна ли е дименсията.

Въпрос 3:

14	Дюшечета от минерална вата	м ²	777,78
----	----------------------------	----------------	--------

Моля да уточните дебелината на ватата.

Въпрос 4:

22	Извозване на строителни отпадъци от покривни работи	м ³	93
----	---	----------------	----

Моля да уточните на колко километра ще се извозват строителните отпадъци.

Въпрос 5:

Моля да уточните вида на профила на AL дограма (прекъснат или непрекъснат термостат) и камерността на PVC дограмата

Въпрос 6:

74	Врата 86/228	бр.	1
----	--------------	-----	---

Моля да уточните размера на вратата тъй като по приложената към документацията спецификация на дограмата, вратата е с размери 180/228.

Въпрос 7:

77	Външни ПВЦ поли по прозорци	м.л.	20,55
----	-----------------------------	------	-------

Моля да уточните ширината на PVC полите.

Въпрос 8:

86	Декоративен орнамент по прозорци и врати 5 см.	м.л.	315,5
87	Декоративен орнамент по прозорци и врати 10 см.	м.л.	42,2

Моля да предоставите детайли на орнаментите.

Въпрос 9:

90	Минерална мазилка по цокъл	м ²	91,29
----	----------------------------	----------------	-------

Моля да уточните вида на мазилката – обикновена или мозаечна.

Ви даваме следните разяснения:

Въпрос 1

При несъответствие или неточности между приложените количествена сметка, проекти и техническа спецификация, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

- а) Количествена сметка;
- б) Проекти;
- в) Техническа спецификация;


Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

За всички неуредените въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и други действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

Въпрос 2



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

При дименсията е допусната техническа грешка. Количеството да се чете в м3.

Въпрос 3

Дебелината на ватата следва да е 10 см ($\lambda = 0,047$).

Въпрос 4

Строителните отпадъци ще се извозват до Общинско депо за неопасни отпадъци –Гурково, което се намира на разстояние 25 км. от с. Дъбово.

Въпрос 5

Профилът на AL дограма следва да е прекъснат, а PVC дограмата следва да бъде четирикамерна със стъклопакет.

Въпрос 6

Размерът на вратата следва да бъде 86/228.

Въпрос 7

Ширината на PVC полите следва да бъде 200 мм.

Въпрос 8

Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически проект“, детайлите за изграждане на орнаментите ще бъдат допълнени с екзекутив, след възлагане на поръчката.

Въпрос 9

Минералната мазилка следва да бъде мозаечна.



РУМЕН РАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ „РАЗВИТИЕ – 1921 г.“